

化州市人民医院医学影像中心双能骨
密度仪室装修项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 82305.83
(大写): 捌万贰仟叁佰零伍元捌角叁分

招 标 人: _____ (单位盖章)
工 程 造 价 咨 询 人: _____ (单位公章及资质专用章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)
法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)
复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

工程预算编制说明

工程名称:

第 1 页 共 1 页

一、工程概况: 本工程预算价是化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目, 本工程是根据图纸等资料进行编制的。

二、编制内容: 土建、安装等。

三、编制依据:

1、根据业主方提供的施工图纸计算。

2、工程结算清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024), 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2024), 套用2018年《广东省建筑工程计价通则》及2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)(增值税模式)》, 《广东省市政工程综合定额(2018)(增值税模式)》, 《广东省安装工程综合定额(2018)(增值税模式)》和相应的文件规定计算。

四、主要材料价格和人工单价:

1、执行2026年02月份《茂名工程造价信息》化州市信息价计价, 信息价没有的材料价格参考茂名信息价或市场参考价。

五、取费标准:

1、建筑与装饰工程预算包干费, 按人工费与施工机具费之和的7%计算。

2、绿色施工安全防护措施费按市建设主管部门的有关规定计算。

3、增值税税率按9%计取。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					71981.04
		化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目					71981.04
		土建					50034.65
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 墙体厚度：综合考虑	m3	12.708	546.43	6944.03
2	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 拆除砌体墙	m3	2.3153	172.4	399.16
3	070101066001	人工单项拆除 金属门	1. 拆除门	m2	3.99	10.92	43.57
4	070101068001	人工单项拆除 金属窗	1. 拆除窗	m2	0.72	14.9	10.73
5	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：过梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.1824	539.69	98.44
6	011101005001	塑胶地面	1、2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材 2、卷材胶地板配套专用粘贴剂 3、5mm厚水泥基自流平找平一道，四墙角用M20水泥砂浆抹圆角R≥40 4、水泥基自流平界面剂一道 5、20mm硫酸钡防护砂浆 6、20mm厚M15水泥砂浆找平 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、结构楼板	m2	18.03	199.18	3591.22
7	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：设备基础 2. 混凝土强度等级：c25	m3	5	416.39	2081.95
本页小计							13169.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1、一底两遍抗菌无机涂料面层 2、与产品配套腻子满批3遍 3、8厚M15水泥砂浆找平层 4、12厚M15水泥砂浆打底 5、基层处理剂(专用界面剂) 6、墙体基层(清理基层)	m ²	27	68.29	1843.83
9	011201001001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	1、0.25厚耐碱玻纤网格布,网眼大小9目 (不同材质构件连接的接缝处设置)	m ²	20	13.74	274.8
10	011203003001	块料墙、柱面	1、医疗板(6mm厚)面层,高出吊顶100~150mm 2、专用粘结剂 3、20厚M15水泥砂浆找平层 4、20mm硫酸钡防护砂浆(砌体墙+装饰层防护值必须大于等于3mmPb) 5、专用修补材料修补墙面 6、墙体基层(清理基层)	m ²	46.912	188.06	8822.27
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:拉丝不锈钢	m	21.46	16.44	352.8
本页小计							11293.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝扣板(300*300, 0.8mm厚, 300/600*600, 1.2mm厚) 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500) 4、10号镀锌低碳钢丝(或Φ8全牙)吊杆, 双向中距≤1200(1500)吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。	m2	4.75	114.17	542.31
13	011302001002	平面吊顶天棚	1、1.0mm~1.2mm厚铝扣板 2、配套专用龙骨 3、铝合金主龙骨@≤900, 次龙骨@≤600 4、%C8镀锌吊筋@≤1200, 膨胀螺栓固定于槽钢上 5、6.3#槽钢做铅板固定支架(间距180mmX1700mm) 6、槽钢上平铺5mm水泥纤维板或硅酸钙板 7、铅板防护(根据防护房间所需防护值, 扣除楼板防护值) 7、结构顶板	m2	13.16	671.97	8843.13
14	010802004001	钢质防火门	1. 开启方式: 平开门 2. 框、扇材质: 不锈钢 3. 玻璃品种、厚度: 需要观察窗	m2	2.1	1045.59	2195.74
本页小计							11581.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	010802004002	防辐射不锈钢门	1. 开启方式:平开门 2. 框、扇材质:不锈钢+铅板 3. 玻璃品种、厚度:需要观察窗	m ²	2.52	3531.25	8898.75	
16	010807002001	金属防火窗	1、不锈钢包边防辐射窗	m ²	1.44	1510.2	2174.69	
17	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:200*100mm 2. 材料种类、厚度:混凝土实心砖+抹灰 3. 3mm厚不锈钢盖板	m	4.54	165.27	750.33	
18	070101053001	人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面		m ²	20	33.8	676	
19	070101057001	人工单项拆除 铲除抹灰面油漆		m ²	20	11.5	230	
20	070101048001	人工单项拆除 块料面层		m ²	18	70.05	1260.9	
		照明插座工程					3253.78	
21	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:JDG20	m	14.23	13.46	191.54	
22	030412001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:PVC难燃电线管 3. 规格:Φ20	m	24.77	11.52	285.35	
23	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-3x4	m	74.31	4.93	366.35	
24	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-3x2.5	m	42.69	4	170.76	
25	030412006001	接线盒	1. 名称:感应器接线盒(手盆) 2. 规格:86盒(带过线孔盖板)	个	1	15.3	15.3	
本页小计								15019.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：机组急停按钮	套	2	115.27	230.54
27	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：行程开关	套	1	26.45	26.45
28	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：单联翘板开关	套	1	28.05	28.05
29	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：双联翘板开关	套	1	31.18	31.18
30	030413014001	插座	1. 名称：单相二三孔组合插座 2. 规格：250V 16A 安全型	套	7	44.35	310.45
31	030413001001	普通灯具	1. 名称：600*600 LED灯盘 2. 规格：LED光源 36W 光通量：3200 lm	套	3	161.25	483.75
32	030413001002	普通灯具	1. 名称：LED嵌入式筒灯 2. 规格：LED光源 9W 光通量：810 lm	套	1	107.69	107.69
33	030402011001	成套配电箱	1. 名称：普通动力配电箱 2. 型号：GBAT1 3. 安装方式：嵌入安装	台	1	1006.37	1006.37
		防辐射工程气体灭火报警工程					3892.83
34	030412001003	配管	1. 名称：电线配管 2. 规格：JDG25	m	35	19.69	689.15
35	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYS-2*1.5	m	70	2.94	205.8
36	030904001001	点型探测器	1. 名称：点型探测器安装 感烟	个	3	92.2	276.6
37	030904001002	点型探测器	1. 名称：点型探测器安装 感温	个	1	96.84	96.84
38	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器安装	个	3	140.02	420.06
本页小计							3912.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	030904001003	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯	个	2	68.42	136.84	
40	030412006002	紧急启动/停止盒	1. 名称:紧急启动/停止盒	个	2	37.59	75.18	
41	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机	个	1	84.02	84.02	
42	030904013001	联动控制主机	1. 名称:自动/手动控制显示装置	台	2	870.94	1741.88	
43	030228010001	瓶头电磁阀	1. 名称:瓶头电磁阀	个	1	166.46	166.46	
		暖通工程					13348.16	
44	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:200X300	个	1	81.92	81.92	
45	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	1	93.8	93.8	
46	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:180*180	个	1	86.68	86.68	
47	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:600*300	个	1	139.8	139.8	
48	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:600*200	个	1	125.12	125.12	
49	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:200*200	个	3	74.59	223.77	
50	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*200	个	2	79.26	158.52	
51	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*200	个	1	105.29	105.29	
52	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层活动百叶风口 2. 规格:200*300	个	1	53.06	53.06	
本页小计								3272.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
53	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 长边长:1000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:法兰 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、防锈漆两遍、调和漆一遍	m2	13.28	124.8	1657.34	
54	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 长边长:1000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:法兰 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、防锈漆两遍、调和漆一遍	m2	5.628	139.29	783.92	
本页小计								2441.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	030405015001	风扇	1. 名称:天花板管道式换气扇 2. 型号:L=150m133/h 3. 规格:风压:180 Pa、带止回阀	台	2	199.83	399.66	
56	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃CDC电动防火阀 2. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油	个	3	234.12	702.36	
57	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀	个	2	109.3	218.6	
58	030203001001	管道式通风机	1. 静音型管道式风机 2. P-MZ-L1-01、L=360m%133/h、H=125Pa(静压)、r=1250r/min N=48W、单相,220V,50Hz 3. 设备尺寸:299x288x206(h) 4. 重量:4.5kg 5. 噪音:≤26dB(A) 6. 平时排风机气体灭火时关闭	台	1	1929.75	1929.75	
本页小计								3250.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目 标段：化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
59	030701003001	多联机室外主机	1. 名称:K-MZ-L1-01多联机室外主机 2. 规格:制冷量8.0kW,功率2200W 单冷型,电压:220V-50Hz 3. 机体尺寸: 975*862*313 4. 设备支架制作、安装 5. 含制冷剂（雪种） 6. 电机检查接线 7. 室内机、室外机本体及配件安装、调试	台	1	6446.14	6446.14	
60	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:素混凝土基础 2. 尺寸:1150*450*200	m3	0.1035	809.98	83.83	
61	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:小型构件模板	m2	0.64	91.56	58.6	
		给排水工程					1451.62	
62	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:防辐射泄压阀 2. 类型:泄压阀内设置防辐射铅板 3. 型号:XY-Z-I-RD 4. 规格:泄压面积0.015m2	个	1	1295.19	1295.19	
63	030703001004	碳钢阀门	1. 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体	个	1	156.43	156.43	
本页小计							8040.19	
合计							71981.04	

